

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Seluruh pelaksanaan program magang/kerja praktik di PT. Angkasa Pura I Yogyakarta *International Airport* telah diselesaikan dengan baik oleh penulis dan secara umum mampu menjaga hubungan baik antara Institut Teknologi Telkom Purwokerto dengan PT. Angkasa Pura I Yogyakarta *International Airport*. Berikut ini adalah hal – hal yang dapat disimpulkan oleh penulis dari pelaksanaan program magang di PT. Angkasa Pura I Yogyakarta *International Airport* sejak tanggal 01 Agustus sampai dengan 30 September 2023:

1. Seluruh sistem akses ruangan yang terdapat pada area Yogyakarta *International Airport* dapat di kontrol melalui monitor menggunakan sistem Pengunci *Access Door* Otomatis.
2. Sistem monitor ruanga menunjukkan akses pintu terbuka dengan tanda *input 1* dan akses pintu tertutup dengan tanda *input 0*.
3. Setiap akses pintu terpasang *emergency door release* sebagai solusi terakhir dalam penyelamatan ketika terjadinya bencana/kebakaran di luar kendali.

#### **4.2 Saran**

1. Disarankan agar melakukan pengecekan tegangan secara rutin tiap kabel *Acces Door* pada pintu magnetik, agar aliran tegangan dapat mengunci pintu dengan baik.
2. Sebaiknya selalu memastikan kondisi pintu *dropbolt* yang sudah terkalibrasi dapat tertutup dengan seimbang agar dapat terkunci dengan sempurna.
3. Disarankan untuk selalu memastikan kondisi koneksi jaringan pada sistem monitor tetap stabil, agar sistem dapat melakukan monitor dengan baik secara *realtime* dan selalu terkoneksi dengan perangkat yang ada.