

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Dalam proses pembangunan jaringan FTTH, dibutuhkan *survey* lapangan guna mengetahui kondisi *real* lokasi pembangunan, serta untuk menentukan lokasi penempatan material dan kebutuhan material yang akan diperlukan.
2. Jarak antara JTR dengan kabel *Fiber Optic* tidak kurang dari 50cm.
3. Jarak aman FOC dengan permukaan jalan tidak kurang dari 600cm dan jarak aman FOC dengan pekarangan tidak kurang dari 400cm.

#### **4.2 Saran**

1. Sebaiknya perusahaan melakukan pendataan yang lebih terperinci dan berkala, hal ini supaya membantu para karyawan dalam melakukan pekerjaannya.
2. Kedepannya diharapkan mahasiswa diberikan arahan dan sosialisasi dengan jelas dan terperinci mengenai kerja praktik.
3. Sebaiknya mahasiswa yang melakukan kerja praktik selalu mematuhi dan menghargai peraturan yang ada dalam perusahaan.