

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dikatakan *Loss* jika hasil redaman pada saat pengecekan dengan menggunakan OPM adalah lebih dari 40 dBm.
2. Proses penyambungan *core* atau *splice* akan lebih baik jika dipasang *protection sleeve*, karna dapat melindungi hasil sambungan dari gangguan dari luar.
3. Hasil penyambungan *core* dikatakan baik jika nilai redaman tidak melebihi standar yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05 dB

B. Saran

1. Sebaiknya pada saat turun ke lapangan tetap patuhi COC (*Code Of Conduct*) yang telah ditentukan dari perusahaan.
2. Sebaiknya sebelum turun ke lapangan pastikan semua alat dan perlengkapan keselamatan kerja telah lengkap.
3. sebaiknya proses penyambungan kabel dilakukan pada saat cuaca cerah dan tidak hujan, karena hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari sambungan.